

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM - PI							
SUBSEÇÃO DE FLORIANO							
OBRA: CONSTRUÇÃO DA SUBSEÇÃO DO COREN DE FLORIANO - PI					DATA: 10/11/2015		
MUNICÍPIO: FLORIANO - PI							
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DISCRIMINATIVA							
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO (R\$) - BDI = 25%		VALOR SEM BDI
					UNIT. (R\$)	TOTAL (R\$)	
1.00		SERVIÇOS PRELIMINARES				25.448,76	
1.01	73822/001 - SINAPI - SET 15	Raspagem e limpeza do terreno	m²	341,78	3,88	1.326,09	3,1
1.02	73805/001 - SINAPI - SET 15	Barracão para escritório e depósito	m²	20,00	320,35	6.407,00	256,28
1.03	74077/003 - SINAPI - SET 15	Locação da obra - execução de gabarito	m²	527,18	5,16	2.720,22	4,13
1.04	74209/001 - SINAPI - SET 15	Placa padrão de obra (3,00 x 2,00)m	m²	6,00	287,94	1.727,64	230,35
1.05	72215 - SINAPI - SET 15	Demolição de alvenaria rebocada de 25cm	m³	188,92	32,38	6.117,23	25,9
1.06	72216 - SINAPI - SET 15	Demolição de concreto armado laje pilares e vigas	m³	7,31	168,36	1.230,71	134,69
1.07	C2210/SEINFRA-CE	Remoção de portas	m²	14,67	9,58	140,56	7,66
1.08	73801/001 - SINAPI - SET 15	Demolição de passeio	m²	24,89	19,43	483,61	15,54
1.09	73801/001 - SINAPI - SET 15	Demolição de piso existente	m²	272,55	19,43	5.295,70	15,54
2.00		MOVIMENTO DE TERRA :				4.156,12	
2.01	79478 - SINAPI - SET 15	Escavação manual campo aberto em terra até 2m	m³	34,90	37,94	1.324,14	30,35
2.02	72920 - SINAPI - SET 15	Reaterro c/compactação manual s/controle, material da vala	m³	34,90	16,29	568,53	13,03
2.03	73904/001 - SINAPI - SET 15	Aterro c/compactação manual s/controle, mat. c/aquisição	m³	26,02	86,98	2.263,45	69,58
3.00		FUNDAÇÃO:				15.279,57	
3.01	74053/001 - SINAPI - SET 15	Alvenaria de embasamento de pedra argamassada	m³	34,90	437,80	15.279,57	350,24
4.00		BALDRAME:				6.120,90	
4.01	6110 - SINAPI - SET 15	Alvenaria de embasamento de tijolo comum, c/argamassa mista c/ cal hidratada	m³	10,32	593,11	6.120,90	474,49
5.00		PAREDE E PAINÉIS:				48.011,36	
5.01	73935/002 - SINAPI - SET 15	Alvenaria de tijolo cerâmico furado (9x19x19)cm c/argamassa mista de cal hidratada esp.=20mm de 1 vez	m²	609,027	67,50	41.109,32	54
5.02	COTAÇÃO	Andaime p/alvenaria de 1/2 tijolo	m²	380,697	18,13	6.902,04	14,5
6.00		INFRA-ESTRUTURA:				36.226,98	
6.01	73361 - SINAPI - SET 15	Concreto ciclópico com 30% de pedra de mão	m³	10,32	433,50	4.473,72	346,8
6.02	83534 - SINAPI - SET 15	Lastro de concreto	m³	6,26	496,46	3.107,84	397,17
6.03	73972/001 - SINAPI - SET 15	Concreto de 25 MPa	m³	24,94	449,50	11.210,53	359,6
6.04	74007/002 - SINAPI - SET 15	Aço CA-50	m³	24,94	535,28	13.349,88	428,22
6.05	73820/001 - SINAPI - SET 15	Fôrma para fundação	m²	88,21	46,31	4.085,01	37,05
7.00		SUPERESTRUTURA:				87.084,48	
7.01	73972/001+73990/001+74007/002+74157/003- SINAPI - SET 15	Concreto armado para estruturas	m³	55,750	1.124,31	62.680,28	899,45
7.02	73970/001	Viga Metalica de Seção I	kg	2.571,57	9,49	24.404,20	7,59
8.00		COBERTURA:				96.868,58	
8.01	72079 - SINAPI - SET 15	Madeiramento p/ telha cerâmica - (ripa, caibro, linha)	m²	225,12	141,23	31.793,70	112,98

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM - PI							
SUBSEÇÃO DE FLORIANO							
OBRA: CONSTRUÇÃO DA SUBSEÇÃO DO COREN DE FLORIANO - PI					DATA: 10/11/2015		
MUNICÍPIO: FLORIANO - PI							
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DISCRIMINATIVA							
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO (R\$) - BDI = 25%		VALOR SEM DESP.
					UNIT. (R\$)	TOTAL (R\$)	
8.02	73939/015 - SINAPI - SET 15	Tesoura completa para vãos de 11 m	um	5,00	4.179,76	20.898,80	3343,81
8.03	85381 - SINAPI - SET 15	Retirada de cobertura	m²	225,12	50,61	11.393,32	40,49
8.04	73938/005 - SINAPI - SET 15	Cobertura em telha cerâmica tipo paulista	m²	225,12	87,90	19.788,05	70,32
8.05	84093 - SINAPI - SEET 15	Beiral de madeira (1x10)cm	m	211,05	35,51	7.494,39	28,41
8.06	6058 - SINAPI - SET 15	Cumeeira telha cerâmica, emboçada	m	28,00	20,64	577,92	16,51
8.07	73938/005	Beira e bica em telha colonial	m	56,00	87,90	4.922,40	70,32
9.00		REVESTIMENTO:				57.202,85	
9.01	87873 - SINAPI - SET 15	Chapisco c/ argamassa de cimento e areia s/peneirar traço 1:3 esp.= 5mm p/ parede	m²	1.574,51	3,76	5.920,16	3,01
9.02	87792 - SINAPI - SET 15	Emboço c/ argamassa de cimento e areia peneirada, traço 1:5	m²	59,04	24,59	1.451,67	19,67
9.03	C3121/SEINFRA-CE	Reboco c/ argamassa de cimento e areia peneirada, traço 1:6	m²	1.574,51	29,46	46.385,06	23,57
9.04	87261 - SINAPI - SET 15	Revestimento cerâmico para piso tipo porcelanato	m²	27,95	123,29	3.445,96	98,63
10.00		PAVIMENTAÇÃO:				64.218,30	
10.01	73907/003 - SINAPI - SET 15	Concreto não-estrutural s/betoneira p/lastro 5,00cm	m²	281,46	29,34	8.258,04	23,47
10.02	87628 - SINAPI - SET 15	Regularização de base c/ argamassa cimento e areia s/ peneirar, traço 1:4 - esp= 3cm	m²	281,46	67,99	19.136,47	54,39
10.03	87261 - SINAPI - SET 15	Revestimento cerâmico para piso tipo porcelanato	m²	281,46	123,29	34.701,20	98,63
10.04	74111/001 - SINAPI - SET 15	Soleira de marmore l= 15cm	m	8,80	73,50	646,80	58,8
10.05	C3446/SEINFRA-CE	Piso intertravado tipo tijolinho (19,9x10x4)cm cinza	m²	24,67	50,55	1.247,07	40,44
10.06	C3449/SEINFRA-CE	Meio fio pré moldado (0,07x0,30x1,00)m c/rejuntamento	m	10,85	21,08	228,72	16,86
11.00		ESQUADRIAS:				75.469,23	
11.01	73910/009 - SINAPI SET 15	Porta de madeira compensada lisa	um	18,00	635,79	11.444,22	508,63
11.02	C1518/SEINFRA-CE	Janela de ferro tipo em metalon preto	m²	16,12	308,01	4.965,12	246,41
11.03	C1971/SEINFRA-CE	Esquadrias em metalon com vidro temperado	m²	13,02	3.918,86	51.023,56	3135,09
11.04	72118 - SINAPI - SET 15	Vidro temperado 6,00mm	m²	13,02	226,31	2.946,56	181,05
11.05	74136/001 - SINAPI SET 15	Esquadrias em chapa metálica perfurada	m²	2,77	399,35	1.107,80	319,48
11.06	74136/001 - SINAPI SET 15	Porta de aço em chapa ondulada ou grades de enrolar	m²	5,67	399,35	2.264,31	319,48
11.07	72117 - SINAPI - SET 15	Vidro comum em caixilhos c/massa esp.= 5mm, colocado	m²	14,00	122,69	1.717,66	98,15
12.00		PINTURA:				26.006,46	
12.01	88489 - SINAPI - SET 15	Látex <b>acrílico</b> duas demãos em paredes <b>internas</b> e externas s/ massa	m²	1.185,48	10,60	12.566,08	8,48
12.02	88495 - SINAPI - SET 15	Emassamento de paredes internas 2 demãos c/massa de PVA	m²	1.185,48	8,09	9.590,53	6,47
12.03	C2897/SEINFRA-CE	Pintura com selador em madeira	m²	47,78	5,89	281,39	4,71
12.04	73739/001 - SINAPI SET 15	Esmalte duas demãos em esquadrias de madeira	m²	47,78	13,90	664,07	11,12
12.05	74133/002 - SINAPI SET 15	Emassamento de esquadrias de madeira p/tinta óleo ou esmalte 2 demãos	m²	56,25	20,84	1.172,33	16,67

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM - PI						
SUBSEÇÃO DE FLORIANO						
OBRA: CONSTRUÇÃO DA SUBSEÇÃO DO COREN DE FLORIANO - PI					DATA: 10/11/2015	
MUNICÍPIO: FLORIANO - PI						
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DISCRIMINATIVA						
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO (R\$) - BDI = 25%	
					UNIT. (R\$)	TOTAL (R\$)
12.06	6067 - SINAPI - SET 15	Esmalte duas demãos em esquadrias de ferro	m²	56,25	30,79	1.732,06
13.00		INSTALAÇÕES ELÉTRICO				27.720,37
14.00		INSTALAÇÕES TELEFÔNICO				2.528,57
15.00		INSTALAÇÕES CIRCUITO DE T.V				9.457,23
16.00		INSTALAÇÕES DE LÓGICA				1.658,46
17.00		INSTALAÇÕES DE SOM				5.705,90
18.00		INSTALAÇÕES SANITÁRIA				2.960,59
19.00		INSTALAÇÕES HIDRÁULICA				2.729,64
20.00		APARELHOS, LOUÇAS E METAIS				2.660,88
21.00		DIVERSOS/PALCO:				79.364,15
21.01	9537 - SINAPI - SET 15	Limpeza geral	m²	320,33	1,95	624,65
21.02	73800/001 - SINAPI - SET 15	Limpeza e polimento de piso	m²	281,46	34,51	9.713,18
21.03	73986/001 - SINAPI - SET 15	Forro de gesso convencional (60x60)cm sem tiro e arame galvanizado encapado - fornecimento e montagem	m²	254,98	31,03	7.912,03
21.04	73792/001 - SINAPI - SET 15	Forro de gesso em placas	m²	325,94	69,30	22.587,64
21.05	86891 - SINAPI - SET 15	Bancada em Granito	und	9,00	786,55	7.078,95
21.06	C2024/SEINFRA-CE	Bancada em concreto Prateleiras esp 4,00cm	m²	2,30	217,04	498,11
21.07	C3674/SEINFRA-CE	Suporte em barra chata de ferro engastado na parede p/bancadas e/ou prateleiras	un	15,00	9,90	148,50
21.08	79478 - SINAPI - SET 15	Escavação manual campo aberto em terra até 2m	m³	1,58	37,94	60,01
21.09	74053/001 - SINAPI - SET 15	Alvenaria de embasamento de pedra argamassada	m³	1,58	437,80	692,42
21.10	73904/001 - SINAPI - SET 15	Aterro c/compactação manual s/controle, mat. c/aquisição	m³	10,01	86,98	870,50
21.11	6110 - SINAPI - SET 15	Alvenaria de embasamento de tijolo comum, c/argamassa mista c/ cal hidratada	m³	1,19	593,11	703,55
21.12	84122 - SINAPI - SET 15	Placa de inauguração 40x60cm	und	1,00	612,64	612,64
21.13	73908/001 - SINAPI - SET 15	Perfil de aluminio preto	m	44,67	40,51	1.809,58
21.14	COTAÇÃO	Marquise em reynobond	m²	26,40	937,50	24.750,00
21.15	10886 - SINAPI - SET 15	EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE AGUA PRESSURIZADA DE 10 L. CLASSE A	und	3,00	183,75	551,25
21.16	20977 - SINAPI - SET 15	EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO SECO (PQS) DE 8 KG. CLASSE BC	und	3,00	250,38	751,14
TOTAL DO ORÇAMENTO						676.879,38

VALOR SEM  
DDI

24,63

1,56

27,61

24,82

55,44

629,24

173,63

7,92

30,35

350,24

69,58

474,49

490,11

32,41

750